

Техническая спецификация закупаемых работ

«Капитальный ремонт здания ГУ «Областная детско-юношеская спортивная школа № 2» в г. Актобе

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
КРОВЛЯ			
1	Замена кровельного покрытия из металлочерепицы, замена железобетонных плит перекрытия, замена металлических балок из двутавра № 45	Рабочий проект	
ПОМЕЩЕНИЕ МАЛОГО БОКСЕРСКОГО ЗАЛА			
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,000
3	Снятие дверных полотен	м2	5,720
4	Снятие наличников	м	11,400
5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,720
6	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-13	м2	5,720
7	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью	шт	2,000
8	Установка наличников	м	11,400
9	Установка дверных приборов врезных	шт	2,000
10	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт	2,000
11	Установка дверных приборов накладных	шт	4,000
12	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,000
13	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза заполненный проемов дверных	м2	13,728
14	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню.	м2	3,400
15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/ однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	3,400
16	Грунтовки откосов	м2	3,400
17	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями	м2	3,400
18	Шпаклевка откосов финишными смесями	м2	3,400
19	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами откосов, подготовленным под окраску	м2	3,400
20	Очистка поверхности откосов от известковой окраски	м2	16,700
21	Грунтовки откосов	м2	16,700
22	Шпаклевка откосов выравнивающими смесями	м2	16,700
23	Шпаклевка откосов финишными смесями	м2	16,700
24	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами откосов, подготовленными под окраску	м2	16,700
25	Отделка под окраску потолков	м2	159,900
26	Грунтовки потолков	м2	159,900
27	Шпаклевка потолков выравнивающими смесями	м2	159,900
28	Шпаклевка потолков финишными смесями	м2	159,900
29	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоземлемыми составами	м2	159,900
30	Снятие набела со стен	м2	289,700
31	Грунтовки стен грунт пропиткой	м2	289,700
32	Шпаклевка стен выравнивающими смесями	м2	289,700
33	Шпаклевка стен финишными смесями	м2	289,700
34	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоземлемыми составами	м2	165,900
35	Улучшенная окраска стен колером масляными разбеленным по штукатурке	м2	123,800
36	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	159,900
37	Разборка основания покрытия полов – кирпичных столбиков под лаги	1м2	159,900
38	Разборка основания покрытия полов – лаг из досок и брусков	1м2	159,900
39	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	159,900
40	Лаги половые антисептированные, тип I, сечение 80x25-32; 100x25-32 мм	м3	1,887
41	Устройство покрытий дощатых толщиной 60 мм	м2	159,900
42	Разборка плинтусов деревянных	1м	54,600
43	Устройство плинтусов деревянных	м	54,600
44	Огрунтовка поверхности за 1 раз	м2	159,900

45	Покрытие полов лаком по оштукатуренной поверхности за 2 раза	м2	159,900
46	Демонтаж/Снятие/ вентиляционных коробов из оцинкованной стали периметром 1600 мм	м2	28,800
47	Прокладка воздуховодов класса Н/ нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28,800
48	Средства для крепления воздуховодов	т	0,020
49	Однослойная штукатурка цементно- известковым раствором стен	м2	21,840
50	Грунтовки стен грунт пропиткой	м2	21,840
51	Шпаклевка стен выравнивающими смесями	м2	21,840
52	Шпаклевка стен финишными смесями	м2	21,840
53	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоземлемыми составами	м2	21,840
54	Демонтаж облицовки стен Панелями композиционными типа «ALUCOBOND»	м2	24,600
55	Устройство каркасов металлических под облицовку Панелями композиционными типа «ALUCOBOND»	м2	24,600
56	Облицовка каркасов стен Панелями композиционными типа «ALUCOBOND»	м2	24,600
57	Разборка деревянных конструкций ринга размером 7,5х 7,5м	м2	56,250
58	Изготовление Каркаса Ринга размером 7,0х 7,0м	шт	1,000
59	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,350
60	Обшивка каркаса досками обшивки	м2	5,600
61	Огнезащита деревянных конструкций элементов каркаса	м3	1,350
62	Огнезащита обшивки каркаса	м2	5,600
63	Устройство покрытия Ринга из досок толщиной 60 мм	м2	49,000
64	Скобы	шт	21,000
65	Огрунтовка поверхности за 1 раз	м2	49,000
66	Покрытие полов лаком по оштукатуренной поверхности за 2 раза	м2	49,900
67	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	2,500
68	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	2,500
69	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины тип 2, толщ. 36мм, шир. От 68 до 98 мм	м3	0,093
70	Огрунтовка поверхности за 1 раз	м2	2,500
71	Покрытие полов лаком по оштукатуренной поверхности за 2 раза	м2	2,500
72	Монтаж кронштейнов для боксерских мешков из равнополочного уголка 75х75мм	т	0,180
73	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной/ обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СТЗкп, СТЗпс	т	0,180
74	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	20,000
75	Болты строительные с гайками и шайбами М – 16 дл. 700 мм	т	0,023
76	Изготовление в построечных условиях и на производственных базах	т	0,191
77	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ -021 за 1 раз	м2	10,000
78	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,000
РАЗДЕВАЛКА МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ, ТУАЛЕТЫ, ДУШЕВАЯ			
79	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	5,700
80	Устройство покрытий из керамических плиток на плиточном клее «AlinEX» СЭТ 306	м2	5,700
81	Клей плиточный «AlinEX» СЭТ 306 (расход: 5 кг на 1м2)	кг	61,200
82	Сухие смеси для плиточных работ (расход: 5 кг на 1м2)	кг	61,200
83	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	18,030
84	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плитусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	98,530
85	Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,000
86	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,000
87	Демонтаж одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,000
88	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,000
ТРЕНЕРСКИЙ КАБИНЕТ, ХОЛЛ, МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ			
89	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	57,000
90	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	57,000
91	Устройство покрытий из Керамогранита на плиточном клее «AlinEX» СЭТ 306	м2	57,000
92	Клей плиточный «AlinEX» СЭТ 306(расход: 5 кг на 1м2)	кг	285,000
93	Сухие смеси для плиточных работ (расход: 5 кг на 1м2)	кг	285,000
94	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	м2	20,700
95	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами акустическими	м2	20,700
96	Потолок подвесной «ARMSTRONG» с комплектующими	м2	20,700
97	Снятие набела стен	м2	171,100
98	Грунтовки стен грунт пропиткой	м2	171,100
99	Шпаклевка стен выравнивающими смесями	м2	171,100
100	Шпаклевка стен финишными смесями	м2	171,100
101	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	171,100

	водоэмульсионными составами		
102	Снятие набела с откосов	м2	15,400
103	Грунтовки стен грунт пропиткой	м2	15,400
104	Шпаклевка стен выравнивающими смесями	м2	15,400
105	Шпаклевка стен финишными смесями	м2	15,400
106	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	15,400
107	Очистка вручную потолков от потолочной плитки ПВХ	м2	36,300
108	Облицовка потолков плитками ПВХ	м2	36,300
109	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	1000м2	0,036
СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАЛА БОКСА			
110	Макивара настенная, кожа 75x50x20см, цвет черный	комплект	3
111	Мешок водоналивной с амортизацией, детский (40 кг) ВХ-РА-158	комплект	1
112	Мешок водоналивной с амортизацией, (110 кг) ВХ-РА-78	комплект	2
113	Мешок водоналивной с амортизацией, (110 кг) ВХ-РА-683	комплект	1
114	Груша пневматическая на платформе	комплект	1
115	Мешок боксерский, кожа, 30x100 см,55 кг	комплект	1
116	Мешок боксерский, кожа, 35x130 см,70 кг	комплект	3
117	Мешок боксерский, кожа, 45x180 см,100 кг	комплект	1
118	Ринг боксерский, боевая зона 6x6м, на упорах, монтажная площадка 7x7м	комплект	1
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОФП			
119	Уплотнение грунта оснований	м2	187,700
120	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщ. 150мм	м3	28,155
121	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	187,700
122	Плиты типа «Брусчатка» тротуарные из тяжелого, толщина 100 мм	м2	187,700
123	Брусья	шт.	1
124	Рукаход	шт.	1
125	Перекладина разновысокая	шт.	2
126	Стойки для жима лежа	шт.	1
127	Шведская стенка	шт.	1
128	Стенка для укрепления туловищ	шт.	1
129	Стойки для пресидания	шт.	1
130	Помост для гири	шт.	1
131	Стойки для каната	шт.	1
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ			
132	Установка перегородки из ПВХ профилей остекленная	м2	7,400
133	Перегородки из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: с дверью однопольной размером 2,1 x 0,7 м(=1 шт)	м2	7,400
134	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	12,240
135	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,240
136	Устройство покрытий из Керамогранита на плиточном клее «AlinEX» СЭТ 306	м2	12,240
137	Клей плиточный «AlinEX» СЭТ 306(расход: 5 кг на 1м2)	кг	61,200
138	Сухие смеси для плиточных работ (расход: 5 кг на 1м2)	кг	61,200
139	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов/без карнизных, плитусных и угловых плиток / без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	40,800
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ			
140	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки	м2	60,000
141	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	260,000
142	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	43,370
143	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	43,020
144	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	43,020
145	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км, класс груза 1	т	43,020

Работы должны выполняться строго в установленные сроки.
Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.
Применять экологически чистые строительные материалы согласно нормам.
Требования по энергоснабжению: требуется экономия энергии.
Все работы по капремонту осуществляются силами и средствами поставщика.
(автомашина КамАЗ, самосвал, Кран планировки площади)
Представить график выполнения работ с разбивкой по видам работ.
Срок выполнения работ – ноябрь - 20 декабря 2011 года.
Место выполнения работ – г. Актобе.

**Директор «Областной детско – юношеской
спортивной школы № 2»:**

Ташенбаев Г.У.